

## ราคากลาง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ชื่อโครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านคลองตะเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ปริมาณงาน โดยมีขนาดความกว้าง 90.00 เมตร ความยาว 170.00 เมตร ความลึก 6.00 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการรวม 15,300.00 ตารางเมตร

โดยมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 56,843.00 ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดรูปแบบรายการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

เจ้าของโครงการ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

(ราคาน้ำมัน 25.00-25.99 บาท/ลิตร) ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ -

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	- ราคาก่อสร้างเป็นการประมาณ
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	ราคาเบื้องต้นราคาก่อสร้างอาจมี
3	ประเภทงานชลประทาน	2,541,008.11	1.3375	3,398,598.35	การเปลี่ยนแปลงตามปัจจุบันหรือ
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	มีการสำรวจเพิ่มเติมจากนี้
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	-ป้ายโครงการให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ติดตั้ง
6	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	-	-	จำนวน 2 ป้าย 1. ป้ายชั่วคราว และ
					2. ป้ายโครงการแล้วเสร็จ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,398,598.35	
	คิดเป็นเงินประมาณ			3,398,000.00	
(ตัวอักษร)		(สามล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			
Factor F	เงินล่วงหน้า 0%	เงินประกันผลงานหัก 0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ

(นายธงชัย ภูมิมาลี)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นางสาวกมลชนก ก้อนสมบัติ)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นายสันติ แก้วแหลม)

## ราคากลาง


ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านคลองตะเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี  
 ปริมาณงาน โดยมีขนาดความกว้าง 90.00 เมตร ความยาว 170.00 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการรวม 15,300.00 ตารางเมตร  
 โดยมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 56,843.00 ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดรูปแบบรายการ  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี  
 หน่วยงานที่ออกแบบประมาณราคา -  
 ประมาณราคาโดย นายธนวัต จันมงคล (ภย.69404) ตำแหน่ง วิศวกรโยธา (ราคาน้ำมัน 25.00-25.99 บาท/ลิตร)  
 ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน  
 แบบเลขที่ -  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานถมดินและถมต้นไม้	15,300.00	ตร.ม.	-	-	2.48	37,944.00	37,944.00	
2	งานขุดดิน	56,843.00	ลบ.ม.	-	-	17.42	990,205.06	990,205.06	
3	งานขนย้ายดินทิ้งระยะไม่เกิน 10 กิโลเมตร	56,843.00	ลบ.ม.	-	-	26.35	1,497,813.05	1,497,813.05	
4	งานวางท่อ คสล. ศก.0.60 ม.	16.00	ท่อน	720.00	11,520.00	-	-	11,520.00	
5	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.00	ลบ.ม.	1,900.00	1,900.00	306.00	306.00	2,206.00	
6	งานเทพื้นลาด คสล.หนา 10 ซม.	4.00	ตร.ม.	210.00	840.00	120.00	480.00	1,320.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง				14,260.00		2,526,748.11	2,541,008.11	
	ค่า FACTOR F (งานชลประทาน) = 1.3375							857,590.24	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							3,398,598.35	
	ปรับลด							3,398,000.00	



ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ  
 (นายธงชัย ปุณมาลี)



ลงชื่อ..... กรรมการฯ  
 (นางสาวกมลชนก ก้อนสมบัติ)



ลงชื่อ..... กรรมการฯ  
 (นายสันติ แก้วแหลม)