

## ราคากลาง

โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ (ตามแบบกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) บริเวณซอยเขาชก 105

หมู่ที่ 1 ตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ประมาณราคาก่อสร้าง หอดึงสูงขนาด 30 ม.<sup>3</sup> (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านคลองพลูล่าง ตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 3111030

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองใหญ่

เมื่อวันที่ 16/09/2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	<b>1. งานดิน</b>							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคัน	35 ลบ.ม.	-	-	99.00	3,465.00	3,465.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	3.5 ลบ.ม.	537.39	1,880.87	99.00	346.50	2,227.37	
	<b>2. งานแบบหล่อ</b>							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % พร้อมไม้คร่าว	243 ตร.ม.	290.00	70,470.00	133.00	32,319.00	102,789.00	
2.2	ค้ำยันเสาไม้ dia 4" x 4.00 ม. (50%)	575 ต้น	32.00	18,400.00	-	-	18,400.00	
2.3	ตะปู	61 กก.	27.00	1,647.00	-	-	1,647.00	
	<b>3. งานคอนกรีต</b>							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.50 ลบ.ม.	1,246.00	623.00	398.00	199.00	822.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	21 ลบ.ม.	1,422.00	29,862.00	498.00	10,458.00	40,320.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	9.5 ลบ.ม.	1,541.00	14,639.50	498.00	4,731.00	19,370.50	
	<b>4. งานเหล็ก</b>							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	65 กก.	21.98	1,428.70	3.30	214.50	1,643.20	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	1,042 กก.	21.38	22,276.73	3.30	3,438.60	25,715.33	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	825 กก.	22.43	18,504.68	3.30	2,722.50	21,227.18	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	470 กก.	22.34	10,498.13	3.30	1,551.00	12,049.13	
4.5	เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	2,620 กก.	21.42	56,133.45	3.30	8,646.00	64,779.45	
4.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	150 กก.	30.84	4,626.00	-	-	4,626.00	
	<b>5. งานท่อและอุปกรณ์</b>							
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	3 ท่อน	2,403.00	7,209.00	192.00	576.00	7,785.00	
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	6 ท่อน	1,649.00	9,894.00	150.00	900.00	10,794.00	
5.3	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	12 ตัว	490.00	5,880.00			5,880.00	
5.4	ประเก็นยาง dia 4"	9 แผ่น	35.00	315.00			315.00	
5.5	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3" (ตีนเป็ด)	2 ตัว	2,100.00	4,200.00			4,200.00	
5.6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 4" (ตีนเป็ด)	1 ตัว	2,400.00	2,400.00			2,400.00	
5.7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 4"	2 ตัว	1,850.00	3,700.00			3,700.00	
5.8	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	26 ตัว	327.00	8,502.00			8,502.00	
5.9	ประเก็นยาง dia 3"	22 แผ่น	20.00	440.00			440.00	
5.10	นอตยึดหน้าจาน	160 ตัว	30.00	4,800.00			4,800.00	
5.11	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"	4 ตัว	1,495.00	5,980.00		10,600.00	16,580.00	
5.12	สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,860.00	1,860.00			1,860.00	
5.13	ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 3" แบบพวงมา	1 ชุด	6,720.00	6,720.00			6,720.00	
5.14	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,375.00	1,375.00			1,375.00	
5.15	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 4"x3"	1 ตัว	290.00	290.00			290.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>			314,555.05		80,167.10	394,722.15	

ประมาณราคาก่อสร้าง

ห้องสูงขนาด 30 ม.<sup>3</sup> (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านคลองพลูล่าง ตำบลเขาสก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 3111030

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองใหญ่

เมื่อวันที่ 16/09/2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			314,555.05		80,167.10	394,722.15	
5.16	เหล็กยึดท่อ	24 ตัว	140.00	3,360.00			3,360.00	
5.17	น๊อตสกรูยึดท่อ dia. 3/8 "	72 ตัว	30.00	2,160.00			2,160.00	
5.18	เทปพันแก๊ส	24 ม้วน	12.00	288.00			288.00	
5.19	ท่อผ่านผนัง dia 3"	3 จุด	270.00	810.00			810.00	
5.20	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1 จุด	340.00	340.00			340.00	
	<b>6. งานปูนฉาบ, ตบแต่ง</b>							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสา, คาน	214 ตร.ม.	55.00	11,770.00	100.00	21,400.00	33,170.00	
	<b>7. งานทาสี</b>							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	214 ตร.ม.	35.00	7,490.00	30.00	6,420.00	13,910.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	28 ตร.ม.	45.00	1,260.00	38.00	1,064.00	2,324.00	
7.3	ทาสีเมนต์เบส	64 ตร.ม.	115.00	7,360.00	40.00	2,560.00	9,920.00	
	<b>8. งานอื่น ๆ</b>							
8.1	บันไดเหล็กขึ้นห้องสูงพร้อมราวกันตก	1 ชุด	20,900.00	20,900.00	3,960.00	3,960.00	24,860.00	
8.2	ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	5,300.00	5,300.00	1,510.00	1,510.00	6,810.00	
8.3	เสาหล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	6,400.00	6,400.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	
8.4	บันไดอลูมิเนียมยาว 3.00 ม.	1 ชุด	3,900.00	3,900.00			3,900.00	
8.5	ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม	7 แผ่น	70.00	490.00		2,000.00	2,490.00	
8.6	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3 แผ่น	210.00	630.00			630.00	
8.7	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม.	1 ชุด	650.00	650.00			650.00	
	<b>9. เสาเข็ม</b>							
9.1	เสาเข็ม คอว. 0.26 x 0.26 ม. ยาว 20 ม.	8 ต้น	8,200.00	65,600.00	1,560.00	12,480.00	78,080.00	
	<b>รวมเงิน</b>			<b>453,263.05</b>		<b>133,361.10</b>	<b>586,624.15</b>	
	<b>คิดเป็นเงินค่างาน</b>						<b>586,620.00</b>	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ

(นายสุธรรม เงินมีศรี)

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ

(นางสาวจุลาพร นนทศรี)

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ

(นางสาวลัดดา ยิ่งสันเทียะ)



## ราคาากลาง

โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ (ตามแบบกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) บริเวณซอยเขาสก 105

หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บำบัดน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านคลองพหล่าง ตำบลเขาสก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี แบบเลขที่ 991002

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองใหญ่

เมื่อวันที่ 16/09/2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1 แผ่น	2,510.00	2,510.00	}	1,710.00	2,510.00	
2	เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	165.00	165.00			165.00	
3	เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	189.00	189.00			189.00	
4	เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	187.00	187.00			187.00	
5	เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1 ท่อน	405.00	405.00			2,115.00	
6	ลูกปัด dia. 0.02 ม	2 ชุด	350.00	700.00			700.00	
7	เหล็กแกนตัน Ø 25 มม.	1 ชุด	220.00	220.00			220.00	
8	ลวดสลิง Ø 3/16 นิ้ว	10 ม.	21.00	210.00			210.00	
9	เกล็ดลอนจุ 5 ลิตร	1 ลูก	15.00	15.00			15.00	
10	ทาสีน้ำมัน	3 ตร.ม.	45.00	135.00	38.00	114.00	249.00	
	รวมเงิน			4,736.00		1,824.00	6,560.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						6,560.00	


ลงชื่อ



ประธานกรรมการฯ

(นายสุธรรม เงินศรี)

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นางสาวจุลาพร นนทศรี)

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นางสาวลัดดา ยิ่งสันเทียะ)

## ราคากลาง

โครงการก่อสร้างระบบประปาพื้นดินขนาดใหญ่ (ตามแบบกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) บริเวณซอยเขาข 105

หมู่ที่ 1 ตำบลเขาข อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ประมาณราคาก่อสร้าง รั้ว-ประตูรั้ว (25X25 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านคลองพลูล่าง ตำบลเขาข อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี แบบเลขที่ 921,001.00

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองใหญ่

เมื่อวันที่ 16/09/2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	<b>1. เสา/บานประตูรั้ว</b>							
1.1	จุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.4 ลบ.ม.	-	-	99.00	39.60	39.60	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.05 ลบ.ม.	537.39	26.87	99.00	4.95	31.82	
1.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.053 ลบ.ม.	1,246.00	66.04	398.00	21.09	87.13	
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.315 ลบ.ม.	1,422.00	447.93	498.00	156.87	604.80	
1.5	เหล็กเสริม	47.61 กก.	15.94	758.90	3.30	157.11	916.02	
1.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.7 กก.	30.84	21.59	-	-	21.59	
1.7	ท่อเหล็กอัดสังกะสี+ข้อต่อยาว 5 ม. dia 1 1/2"	3 ท่อน	770.00	2,310.00			2,310.00	
1.8	ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 ซม.	5.25 ตร.ม.	110.00	577.50			577.50	
1.9	ปูนสลักติดบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	6 ตัว	95.00	570.00		650.00	1,220.00	
1.10	กลอนเหล็กและกุญแจ	2 ชุด	280.00	560.00			560.00	
1.11	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3 ตร.ม.	55.00	165.00	82.00	246.00	411.00	
1.12	ทาสีน้ำพลาสติก	3 ตร.ม.	35.00	105.00	30.00	90.00	195.00	
1.13	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	45.00	90.00	38.00	76.00	166.00	
1.14	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	1.14 ตร.ม.	400.00	456.00	133.00	151.52	607.62	
1.15	ตะปู	0.2 กก.	27.00	5.40	-	-	5.40	
	<b>รวมเงิน (1)</b>			<b>6,160.00</b>		<b>1,593.00</b>	<b>7,753.00</b>	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รั้ว-ประตูรั้ว (25X25 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 บ้านคลองพูล่าง ตำบลเขาสก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 921,001.00

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองใหญ่

เมื่อวันที่ 16/09/2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	<b>2. เสามุมรั้วต่อ 1 ต้น</b>							
2.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.2 ลบ.ม.	-	-	99.00	19.80	19.80	
2.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.025 ลบ.ม.	537.39	13.43	99.00	2.48	15.91	
2.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.03 ลบ.ม.	1,246.00	37.38	398.00	11.94	49.32	
2.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.14 ลบ.ม.	1,422.00	199.08	498.00	69.72	268.80	
2.5	เหล็กเสริม	29.91 กก.	15.94	476.77	3.30	98.70	575.47	
2.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.4 กก.	30.84	12.34	-	-	12.34	
2.7	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.5 ตร.ม.	55.00	82.50	82.00	123.00	205.50	
2.8	ทาสีน้ำพลาสติก	1.5 ตร.ม.	35.00	52.50	30.00	45.00	97.50	
2.9	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	0.57 ตร.ม.	400.00	228.00	133.00	75.81	303.81	
2.10	ตะปู	0.1 กก.	27.00	2.70	-	-	2.70	
	รวมเงิน (2)			1,104.70		446.45	1,551.14	
	เสามุมรั้วคิดเป็นเงินรวม	4 ต้น	1,104.70	4,418.78	446.45	1,785.79	6,204.58	
	รวมเป็นเงิน (1) + (2)			10,578.78		3,378.79	13,957.58	13,950.00



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รั้ว-ประตูรั้ว (25X25 ม.)

สถานที่: สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 บ้านคลองพลูล่าง ตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 921,001.00

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองใหญ่

เมื่อวันที่ 16/09/2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	3. รั้ว-เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)							
3.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	1 ลบ.ม.	-	-	99.00	99.00	99.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.105 ลบ.ม.	1,422.00	149.31	498.00	52.29	201.60	
3.3	ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม.	180 ม.	5.40	972.00	2.00	360.00	1,332.00	
3.4	เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	9 ต้น	320.00	2,880.00	30.00	270.00	3,150.00	
3.5	น๊อต dia. 4 มม.	81 ตัว	12.00	972.00	-	-	972.00	
	รวมเงิน (3)			4,973.31		781.00	5,754.00	ราคา/20 เมตร
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินต่อเมตร			248.67		39.05	287.72	ราคาต่อเมตร
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินรวม	97 ม.	248.67	24,120.55	39.05	3,787.85	27,908.40	27,900.00
	รวมเงิน 1+2+3			36,358.56		9,540.64	42,966.55	
	คิดเป็นเงินค่างาน						42,966.00	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ

(นายสุธรรม เงินมีศรี)

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ

(นางสาวจุลาพร นนทศรี)

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ

(นางสาวลัดดา ยิ่งสันเทียะ)

## ราคากลาง

โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ (ตามแบบกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) บริเวณซอยเขาสก 105

หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ประมาณราคาก่อสร้าง

บัญชีการประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านคลองพลูล่าง ตำบลเขาสก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 921001

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองใหญ่

เมื่อวันที่ 16/09/2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.3 ลบ.ม.	-	-	99.00	29.70	29.70	
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.6 ลบ.ม.	1,422.00	853.20	498.00	298.80	1,152.00	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	1 ท่อน	1,090.00	1,090.00	}	500.00	1,090.00	
4	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 2 มม.	0.5 แผ่น	1,100.00	550.00			550.00	
5	น๊อต dia. 3/8 " ยาว 4 "	6 ตัว	18.00	108.00			608.00	
6	หัวเสา อลูมิเนียม dia. 2 "	2 ชุด	130.00	260.00			260.00	
7	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	45.00	90.00	35.00	70.00	160.00	
	รวมเงิน			2,951.20		898.50	3,849.70	
	คิดเป็นเงินค่างาน						3,840.00	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ

(นายสุธรรม เงินมีศรี)

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ

(นางสาวจุลาพร นนทศรี)

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ

(นางสาวลัดดา ยิ่งสันเทียะ)

## ราคากลาง

โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ (ตามแบบกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) บริเวณซอยเขาสก 105

หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ประมาณราคาก่อสร้าง การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านคลองพลูล่าง ตำบลเขาสก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองใหญ่

เมื่อวันที่ 16/09/2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW) พร้อมอุปกรณ์	2 เครื่อง	14,100.00	28,200.00	-	-	28,200.00	
	รวมเงิน (1)			28,200.00		0.00	28,200.00	
	คิดเป็นเงิน			28,200.00		0.00	28,200.00	
2	ค่าแรงและติดตั้ง	2 เครื่อง	-	-	1,100.00	2,200.00	2,200.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW) พร้อมอุปกรณ์	2 ตู้	9,000.00	18,000.00	1,000.00	2,000.00	20,000.00	
	รวมเงิน (2+3)			18,000.00		4,200.00	22,200.00	
	คิดเป็นเงิน			18,000.00		4,200.00	22,200.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			46,200.00		4,200.00	50,400.00	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ  
(นายสุธรรม เงินมีศรี)ลงชื่อ ..... กรรมการฯ  
(นางสาวจุฬาพร นนทศรี)ลงชื่อ ..... กรรมการฯ  
(นางสาวลัดดา ยิ่งสันเทียะ)



## ราคากลาง

โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ (ตามแบบกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) บริเวณซอยเขาสก 105

หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ประมาณราคาก่อสร้าง

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านคลองพลู ตำบลเขาสก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองใหญ่

เมื่อวันที่ 16/09/2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์	2 เครื่อง	15,800.00	31,600.00	-	-	31,600.00	
	รวมเงิน (1)			31,600.00		0.00	31,600.00	
	คิดเป็นเงิน			31,600.00		0.00	31,600.00	
2	ค่าแรงและติดตั้ง	2 เครื่อง	-	-	1,100.00	2,200.00	2,200.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์	2 ตู้	9,000.00	18,000.00	1,000.00	2,000.00	20,000.00	
	รวมเงิน (2+3)			18,000.00		4,200.00	22,200.00	
	คิดเป็นเงิน			18,000.00		4,200.00	22,200.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			49,600.00		4,200.00	53,800.00	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ  
(นายสุธรรม เงินมีศรี)

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ  
(นางสาวจุลาพร นนทศรี)

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ  
(นางสาวลัดดา ยิ่งสันเทียะ)

## ราคาากลาง

โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ (ตามแบบกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) บริเวณซอยเขาสก 105

หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ประมาณราคาก่อสร้าง

การประสานท่อระหว่างระบบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านคลองพลูล่าง ตำบลเขาสก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี แบบเลขที่ 911002

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองใหญ่

เมื่อวันที่ 16/09/2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	7.5 ท่อน	1,649.00	12,367.50	150.00	1,125.00	13,492.50	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	5 ท่อน	2,403.00	12,015.00	192.00	960.00	12,975.00	
3	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1 ท่อน	46.00	46.00	40.00	40.00	86.00	
4	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4 ตัว	1,375.00	5,500.00			5,500.00	
5	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	1 ตัว	1,700.00	1,700.00			1,700.00	
6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	2 ตัว	1,495.00	2,990.00			2,990.00	
7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	4 ตัว	1,850.00	7,400.00			7,400.00	
8	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4"	1 ตัว	2,350.00	2,350.00			2,350.00	
9	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	18 ตัว	490.00	8,820.00			8,820.00	
10	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ตัว	316.00	316.00			316.00	
11	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 4"	1 ตัว	2,350.00	2,350.00			2,350.00	
12	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	22 ตัว	327.00	7,194.00			7,194.00	
13	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4" แบบพวงมา	1 ชุด	8,200.00	8,200.00		9,000.00	17,200.00	
14	มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 4"	1 ชุด	22,375.00	22,375.00			22,375.00	
15	ก๊อมน้ำทองเหลือง dia 3/4"	1 อัน	118.00	118.00			118.00	
16	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	1 ตัว	227.00	227.00			227.00	
17	ข้อต่อเกลียวนอก PVC ชั้น 13.5 dia 3/4"	5 ตัว	4.00	20.00			20.00	
18	ประเก็นยาง dia 3"	22 แผ่น	20.00	440.00			440.00	
19	ประเก็นยาง dia 4"	17 แผ่น	35.00	595.00			595.00	
20	น็อตยึดหน้างาน	224 ตัว	30.00	6,720.00			6,720.00	
21	เทปพันเกลียว	20 ม้วน	12.00	240.00			240.00	
	รวมเงิน			101,983.50		11,125.00	113,108.50	
	คิดเป็นเงินค่างาน						113,100.00	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ

(นายสุธรรม เงินมีศรี)

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ

(นางสาวจุลาพร นนทศรี)

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ

(นางสาวลัดดา ยิ่งสันเทียะ)



## ราคากลาง

โครงการก่อสร้างระบบประปาพิเวดินขนาดใหญ่ (ตามแบบกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) บริเวณซอยเขาสก 105

หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ประมาณราคาก่อสร้าง การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านคลองพลล่าง ตำบลเขาสก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี แบบเลขที่ 911006

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองใหญ่

เมื่อวันที่ 16/09/2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ท่อน	1,649.00	1,649.00			1,649.00	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 2"	1 ท่อน	1,090.00	1,090.00			1,090.00	
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1/2"	2 ท่อน	268.00	536.00			536.00	
4	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 ปลายเป็น dia 3/4"	1 ท่อน	46.00	46.00			46.00	
5	ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม.	3 ท่อน	120.00	360.00			360.00	
6	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	4 ตัว	24.00	96.00			96.00	
7	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	2 ตัว	15.00	30.00			30.00	
8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,375.00	1,375.00			1,375.00	
9	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 dia 1 1/2" - 2"	2 ตัว	1,400.00	2,800.00			2,800.00	
10	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,495.00	1,495.00			1,495.00	
11	สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน dia 3"	3 ตัว	1,860.00	5,580.00			5,580.00	
12	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	8 ตัว	327.00	2,616.00			2,616.00	
13	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 " ลด 3/4"	2 ตัว	300.00	600.00			600.00	
14	ข้อลดเหล็กหล่อหน้าจาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1 - 2 1/2"	2 ตัว	575.00	1,150.00			1,150.00	
15	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 1 1/4" - 2"	2 ตัว	53.00	106.00		5,500.00	5,606.00	
16	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	11 ตัว	11.00	121.00			121.00	
17	นิปปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	8 ตัว	13.00	104.00			104.00	
18	นิปปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	4 ตัว	8.00	32.00			32.00	
19	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 3" แบบพวง	2 ชุด	6,720.00	13,440.00			13,440.00	
20	เขี้ยวลิ้นเหล็กหล่อหน้าจานมีระบาย dia 3"	2 ชุด	3,500.00	7,000.00			7,000.00	
21	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2 ชุด	264.00	528.00			528.00	
22	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4 ชุด	230.00	920.00			920.00	
23	เกยวัดความดัน 0-60 psi.	2 อัน	280.00	560.00			560.00	
24	เข็มขัดรัดท่อ dia. 1/2"	4 ตัว	6.00	24.00			24.00	
25	เทปพันเกลียว	2 ม้วน	12.00	24.00			24.00	
รวมยอดยกไป				42,282.00		5,500.00	47,782.00	



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านคลองพุดล่าง ตำบลเขาสก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี แบบเลขที่ 911006

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองใหญ่

เมื่อวันที่ 16/09/2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	<b>รวมยอดยกมา</b>			42,282.00		5,500.00	47,782.00	
26	ประเก็นยาง dia 3"	15 แผ่น	20.00	300.00			300.00	
27	น๊อตยึดหน้าจาน dia.	68 ตัว	23.00	1,564.00			1,564.00	
28	ทำเกลียว	40 จุด	-	-	15.00	600.00	600.00	
	<b>รวมเงิน</b>			44,146.00		6,100.00	50,246.00	
	<b>คิดเป็นเงินค่างาน</b>						50,240.00	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ

(นายสุธรรม เงินมีศรี)

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ

(นางสาวจุลาพร นนทศรี)

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ

(นางสาวลัดดา ยิ่งสันเทียะ)