ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายโปษยานนท์ (มอเตอร์เวย์-ลำห้วย) โดยการขุดลอกผิวจราจรเดิม และปรับพื้นบดอัดแน่น พร้อมเทผิวจราจร คสล. ขนาดความกว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,135 เมตร หนา 0.20 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร (ชั้น 3) พร้อมบ่อพัก คสล.ระยะ 12 ท่อน/บ่อ ความยาวรวม 1,920 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 7,945 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3,5 ตำบลหนองรี **แบบเลขที่**

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี **เมื่อวันที่** 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย นายไพสิฐ สโมทัย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	**งานท่อระบายน้ำ**								
2.1	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดØ 0.80 เมตร ปากลิ้นรางชั้น 3	1,725	ท่อน	1,000	1,725,000	421	726,225	2,451,225	
2.2	บ่อพัก คสล. ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร	163	บ่อ	7,800	1,271,400	1,200	195,600	1,467,000	
2.3	ปูนทรายยาแนวรอยต่อ	25	ม³	1,870	46,750	398	9,950	56,700	
2.4	แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรงความหนา 0.05 เมตร	604	ม²	250	151,000	25	15,100	166,100	
2.5	เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 9 มม.	2,326	กก.	23	53,498	3	6,978	60,476	
2.6	เหล็กแบน (FLAT-BAR) ขนาด 75 x 9 มม.	5,890	กก.	30	176,700	-	-	176,700	
2.7	เหล็กฉาก ขนาด L-75 x 75 x 6 มม.	12,277	กก.	30	368,310	-	-	368,310	
2.8	งานเชื่อมฝาตะแกรงเหล็ก + ลวดเชื่อม	18,167	กก.	-	-	12	218,004	218,004	
2.9	ทาสีกันสนิม	391	ม²	50	19,550	35	13,685	33,235	
2.10	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	28	ม³	2,102	58,856	306	8,568	67,424	
	รวมเงินค่าวัสดุ + ค่าแรง							5,065,174	
	รวมข้อ 1 + ข้อ 2							9,765,866	
	ค่าเฟคเตอร์เอฟ งานทาง							1.3140	
	เป็นเงิน (สิบสองล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)							12,832,348	